



Köprü merdiven, sabit - 40355943

Engelleri aşmak için sabit veya hareketli platform veya çift taraflı erişimli çalışma platformu olarak. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.

Ürün Açıklaması

- Engelleri aşmak için sabit veya hareketli platform veya çift taraflı erişimli çalışma platformu olarak. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak yivli alüminyumdan (R10) yapılmıştır.
- Özel olarak uyarlanan platform uzunlukları.
- Mobil kullanım için opsiyonel olarak şasili.
- Platformda özel korkuluk konfigürasyonu, opsiyonel olarak döner kapılar veya düşme bariyerleriyle birlikte.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.



İpuçları ve özel özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak



çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır.

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

| | |
|----------------------|-------------------|
| Basamak genişliği | 800 mm |
| Basamak sayısı | 4 |
| Boşaltma | 2431 mm |
| Eğim | 45 ° |
| Garanti | 10 yıl |
| Maks. yük seviyesi | 150 kg |
| Net yükseklik, sabit | 740 mm |
| Platform uzunluğu | 600 mm |
| Standartlar | NF EN ISO 14122-4 |
| Yük | max. 300 kg |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 16.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.